

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7
ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 210 วัน

งวดที่ 1 เงิน 40 % ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ทดสอบดินบริเวณก่อสร้างได้ฐานหอดังสูง 1 จุด
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ 1211007 (ถังกรองบาดาล), 2111020 (ถังน้ำใส) 3111015 (หอดังสูง) ตามแบบชนิดดอกเสาเข็ม
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้มากกว่าหรือเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ 1211007 (ถังกรองบาดาล), 2111020 (ถังน้ำใส), 3111015 (หอดังสูง) ตามแบบชนิดไม่ดอกเสาเข็มและผู้รับจ้างจะต้องถูกหักค่าเสาเข็ม / ค่าดอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียด เฉพาะแห่ง ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา
- ตามแบบเลขที่ 412002 ก่อสร้างโรงสูบ ปักฝัง, ชุดหลุม, ฐานราก, เทคานคอดิน, ติดตั้งเสาโครงหลังคา, มุงหลังคา
- ตามแบบเลขที่ 1211007 ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล, ปักฝัง, ชุดหลุม, ฐานราก, เทคานกรีตพื้นกันถล่ม
- ตามแบบเลขที่ 2111020 ก่อสร้างถังน้ำใส ปักฝัง, ชุดหลุม, ฐานราก, เทคานกรีตพื้นถัง, ผูกเหล็กเสริมผนังถัง
- ตามแบบเลขที่ 3111015 ก่อสร้างหอดังสูง ปักฝัง, ชุดหลุม, ฐานราก, เทคานคอดิน, ตั้งแบบด้านในเสาของหอดังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับกันถล่ม พร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา, เสาจนถึงคานที่ระดับ 7.50 เมตร ของหอดังสูง
- นำรายละเอียด CATALOG วัสดุอุปกรณ์ตามรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา ข้อที่ 24 ให้ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบทุกรายการ
- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตามรายละเอียดรายการที่ระบุในรายการรายละเอียดประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา ส่งมอบให้ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบครบทุกรายการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

งวดที่ 2 เงิน 40 % ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ตามแบบเลขที่ 412002 ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ จนแล้วเสร็จยกเว้นงานฉาบปูนทาสี
- ตามแบบเลขที่ 1211007 ทำการก่อสร้างกรองบาดาล จนแล้วเสร็จยกเว้นงานฉาบปูนทาสี
- ตามแบบเลขที่ 2111020 ทำการก่อสร้างถังน้ำใส จนแล้วเสร็จยกเว้นงานฉาบปูนทาสี
- ตามแบบเลขที่ 3111015 ทำการก่อสร้างหอถังสูง จนแล้วเสร็จยกเว้นงานฉาบปูนทาสี

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

งวดที่ 3 เงิน 20 % ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ตามแบบเลขที่ 412002 ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 1211007 ทำการก่อสร้างกรองบาดาล จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 2111020 ทำการก่อสร้างถังน้ำใส จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 3111015 ทำการก่อสร้างหอถังสูง จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 991001 ทำการติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำถึงน้ำใส จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ บน1. ชม. 00 , 911001 และรายการเฉพาะแห่ง ทำการขุด-กลบ ประสานท่อส่งน้ำดิบ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 911001, 911004 ทำการประสานท่อระหว่างระบบ, วางระบายน้ำและถมดินปรับพื้นที่ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 911006 ทำการประสานท่อภายในโรงสูบ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ / น้ำดีพร้อมตู้ควบคุม และเครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 911007 ทำการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ 921001 ทำการก่อสร้างประตูรั้ว, รั้ว และป้ายการประปา จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ทำการก่อสร้างระบบประปา จนแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลน รายการบันทึกชี้สถานที่, รายการเฉพาะแห่ง, รายการประกอบแบบแปลนการก่อสร้างทั่วไป ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ
- ทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งทดสอบระบบสูบน้ำ, จ่ายน้ำ, กรองน้ำ, ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ จนใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง จนเป็นที่พอใจ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานครั้งละ 1 งวดงาน ตามลำดับเท่านั้น จะส่งมอบงานครั้งละมากกว่า 1 งวดงาน

ไม่ได้