ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 4 1/1

โครงการวางท่อระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง แยก อบต.เดิม - ซอยสันติสุข บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม 2561 แบบเลขที่ -

ระยะเวลาการก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	88.00	ลบม.	-	-	99.00	8,712.00	8,712.00	วัสดุก่อสร้าง
2	ทรายหยาบ	15.50	ลบม.	514.02	7,967.31	91.00	1,410.50	9,377.81	ใช้ราคาของ
3	ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	99.00	ท่อน	518.70	51,351.30	300.00	29,700.00	81,051.30	พานิชย์ จ.เชียงใหม่
4	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.6	118.00	ท่อน	829.91	97,929.38	480.00	56,640.00	154,569.38	เดือน ก.พ. 2561
5	ข้อต่อตรง PVC Ø 3 นิ้ว	99.00	อัน	40.89	4,048.11	12.00	1,188.00	5,236.11	
6	ข้อต่อตรง PVC Ø 4 นิ้ว	118.00	อัน	73.60	8,684.80	21.00	2,478.00	11,162.80	
7	ข้อต่อตรง PVC ลด Ø 4 -Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	81.05	81.05	24.00	24.00	105.05	ค่าแรง 30%
8	ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา Ø 4 นิ้ว	1.00	อัน	276.64	276.64	81.00	81.00	357.64	ของราคาวัสดุ
9	ข้อต่อ PVC สามทางลด Ø 4 -Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	317.76	317.76	95.00	95.00	412.76	
10	ข้อต่อสามทางลด (เข้าแต่ละมิเตอร์) Ø 3 -Ø 3/4 นิ้ว	18.00	จุด	96.27	1,732.86	28.00	504.00	2,236.86	
11	ข้อต่อสามทางลด (เข้าแต่ละมิเตอร์) Ø 4 -Ø 3/4 นิ้ว	15.00	จุด	317.76	4,766.40	95.00	1,425.00	6,191.40	
12	กาวประสานท่อ (กป. 250 กรัม)	20.00	กป.	82.24	1,644.80	-	-	1,644.80	
	รวม							281,057.91	