

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-015 สายซอยพัฒนา 1 บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร/เทศบาลตำบลหนองหาร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานถมป่าและขุดต่อ 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,400.000	1.74	11,136.00	1.3642	2.37	15,191.73
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	320.000	735.48	235,353.60	1.3642	1,003.34	321,069.38
3	2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	313.340	652.56	204,473.15	1.3642	890.22	278,942.27
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา ใหม่เพย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิทยา ใหม่เพย

28 ตุลาคม 2568 11:37:10

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-015 สายซอยพัฒนา 1 บ้านค้อยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร/เทศบาลตำบลหนองหาร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,400.000	421.91	2,700,224.00	1.3642	575.56	3,683,645.58
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	210.000	293.76	61,689.60	1.3642	400.74	84,156.95
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	430.000	141.89	61,012.70	1.3642	193.56	83,233.52
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,280.000	67.04	85,811.20	1.3642	91.45	117,063.63
8	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,280.000	67.04	85,811.20	1.3642	91.45	117,063.63
8	4. เบ็ดเตล็ด 4.1 งานตีเส้นจราจร(สีขาว)	ตร.ม.	256.000	273.14	69,923.84	1.3642	372.61	95,390.10
9	4.2 งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง)	ตร.ม.	128.000	273.14	34,961.92	1.3642	372.61	47,695.05

สำเนาถูกต้อง

วิทยา ใหม่เพย

28 ตุลาคม 2568 11:37:10

(นายวิทยา ใหม่เพย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-015 สายซอยพัฒนา 1 บ้านค้อยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร/เทศบาลตำบลหนองหาร

รวมราคากลาง	4,726,388.21
-------------	--------------



สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา ใหม่เพย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-015 สายซอยพัฒนา 1 บ้านคายน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลหนองหาร/เทศบาลตำบลหนองหาร



(วิทยา ใหม่เพย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ตลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาคม มะโนราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ใหม่เพย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิทยา ใหม่เพย

28 ตุลาคม 2568