

## เอกสารการแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 92-0018 สายทางซอยพัฒนา 2

หมู่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

งวดที่	การปฏิบัติงาน	เป็นเงิน (ร้อยละ)	เวลา
1	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ - งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม - ส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต พื้นที่ 2,500 ตร.ม. - ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. พื้นที่ 2,500 ตร.ม. - ส่งผลทดสอบเหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีต - ส่งผลทดสอบเหล็กรอยต่อคอนกรีต - ส่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง - งานติดตั้งป้ายชั่วคราว	ร้อยละ 50  ของวงเงินตามสัญญาจ้าง	60 วัน
2	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ - ส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต พื้นที่ 2,500 ตร.ม. - ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. พื้นที่ 2,500 ตร.ม. - งานอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา และรายการ - งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง	ร้อยละ 50  ของวงเงินตามสัญญาจ้าง	60 วัน
	รวม	-	120 วัน

(ลงชื่อ) .....

( นายเอกลักษณ์ ตนยอม )

ผู้อำนวยการกองช่าง