

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหมวกก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสุสานบ้านดอนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสีนทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสุสานบ้านดอนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสีนทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ จพ.01/ม.13/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร / เทศบาลตำบลหนองหาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก จำนวน 42 ชุด	1.000	งาน	17,904.10	เช่านั่งร้าน จำนวน 42 ชุด กำหนด เช่า 2 เดือน สิบลาราคาเช่า 50บาท/ชุด/สัปดาห์ ได้ราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 664 บาท/ชุด/วัน คิดที่ 60 วัน
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				17,904.10	

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:21:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหนักและพื้นที่เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสุสานบางตอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสีมหาราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบผูกพันปีงบประมาณ 2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองหาร อำเภอสีมหาราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร / เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสีมหาราย จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประตูปรับรถเคลื่อนที่รีระ, ตะแกรงเตาเผา, เหล็กฉาก, เหล็กเส้นยาว 2 งาน, เหล็กเส้นยกถ้ำ		รวม					41,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								41,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 41,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประตูเมรุ,รถเคลื่อนสรีระ,ตะแกรงเตาเผา,เหล็กฉาก, เหล็กเขี่ยร่าง 2 งาน,เหล็กเขี่ยถ่าน								
	1.1 อุปกรณ์ประกอบช่วยในการประกอบพิธี	1.000	ชุด	41,700.00		0.00	0.00	41,700.00	
	รวมค่าประตูเมรุ,รถเคลื่อนสรีระ,ตะแกรงเตาเผา,เหล็กฉาก, เหล็กเขี่ยร่าง 2 งาน,เหล็กเขี่ยถ่าน	-	-	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ณัฐวุฒิ ดวงสมบุญธรรม

13 สิงหาคม 2568 12:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานเหมืองก่อสร้างแร่เศษตะกอนกริตต์เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสุสานบายนคอยพัฒนา หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เปรียบเทียบราคาแบบซองซอง ปิดซองวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 13:00 น. และเปิดซองวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 15:00 น.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร / เทศบาลตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					618,608.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								618,608.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 618,608.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์
 13 สิงหาคม 2568 12:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- งานดินชุด	28.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,055.52	4,055.52	
		- งานวัสดุรองก้นฐานราก	2.040	ลบ.ม.	370.00	754.80	112.00	228.48	983.28	
		- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	1.020	ลบ.ม.	1,576.00	1,607.52	426.00	434.52	2,042.04	
		- งานแบบหล่อคอนกรีต	568.100	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	78,965.90	78,965.90	
		- ไม้แบบ	454.480	ลบ.พ.	467.29	212,373.95	0.00	0.00	212,373.95	
		- ไม้ค้ำยัน+โครงเคร่า	136.340	ลบ.พ.	614.30	83,753.66	0.00	0.00	83,753.66	
		- ตะปู	142.020	กก.	70.09	9,954.18	0.00	0.00	9,954.18	
		- งานเหล็กเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.313	ตัน	21,121.50	6,611.02	4,400.00	1,377.20	7,988.22	
		- งานเหล็กเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	1.138	ตัน	20,654.21	23,504.49	4,400.00	5,007.20	28,511.69	
		- งานเหล็กเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวขอลอย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.597	ตัน	19,435.52	31,038.52	3,600.00	5,749.20	36,787.72	

ณัฐชาติ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวขมข้อย SD.40 (เมอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	468	ตัน	19,666.82	9,204.07	3,100.00	1,450.80	10,654.87	
	- ถาดผูกเหล็ก	105,480	กก.	35.05	3,697.07	0.00	0.00	3,697.07	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	33,640	ลบ.ม.	1,934.58	65,079.27	419.00	14,095.16	79,174.43	
	- งานพื้นคอนกรีต	8,856	ลบ.ม.	1,934.58	17,132.64	466.00	4,126.90	21,259.54	
	- งาน wiremesh	46,030	ตร.ม.	30.06	1,383.66	5.00	230.15	1,613.81	
	- งานทรายราดน้ำดัดแน่น	4,600	ลบ.ม.	370.00	1,702.00	112.00	515.20	2,217.20	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็กรูปพรรณ	779,620	กก.	0.00	0.00	10.00	7,796.20	7,796.20	
	- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง 25x25x16 มม.	75,100	ทอน	141.13	10,598.86	0.00	0.00	10,598.86	
	- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.]	11,700	ทอน	799.07	9,349.11	0.00	0.00	9,349.11	
	- งานพาสติกันสติมเหล็กรูปพรรณ	78,760	ตร.ม.	48.73	3,837.97	38.00	2,992.88	6,830.85	
	รวมค่าวัสดุ โครงสร้างวิศวกรรม	-	-	89,268.93	491,582.79	17,369.00	127,025.31	618,608.10	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							618,608.10	

ณัฐดี ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานประกอบโครงสร้างเมรุเขตพื้นที่ก่อสร้าง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสุสานบ้านดอนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร / เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอเมือง เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					766,911.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								766,911.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 766,911.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์
 13 สิงหาคม 2568 12:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม - งานมุงหลังคา - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โคงคร่า C-line - งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ - งานผนังก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น - งานก่อฉาบผนังบล็อกช่องลม ชนิดกันฝน - งานก่ออิฐขอบประตูหน้าต่าง - งานฉาบปูนเรียบ - งานฉาบปูนเซาะร่อง - พื้นผิวหินขัด - งานสีน้ำพาสเทลภายนอก - งานสีน้ำพาสเทลภายใน	1,282,000	แผ่น	14.02	17,973.64	6.73	8,627.86	26,601.50	
		66,960	ตร.ม.	135.75	9,089.82	75.00	5,022.00	14,111.82	
		10,670	ตร.ม.	82.42	879.42	87.00	928.29	1,807.71	
		69,220	ตร.ม.	485.69	33,619.46	94.00	6,506.68	40,126.14	
		14,400	ตร.ม.	240.13	3,457.87	91.00	1,310.40	4,768.27	
		14,080	ตร.ม.	948.98	13,361.63	176.00	2,478.08	15,839.71	
		152,530	ตร.ม.	82.42	12,571.52	87.00	13,270.11	25,841.63	
		14,400	ตร.ม.	82.42	1,186.84	118.00	1,699.20	2,886.04	
		84,800	ตร.ม.	650.00	55,120.00	0.00	0.00	55,120.00	
		136,790	ตร.ม.	49.89	6,824.45	34.00	4,650.86	11,475.31	
83,000	ตร.ม.	42.69	3,543.27	30.00	2,490.00	6,033.27			

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตาเสา	1,000	เสา	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	
	- งานซอฟ้าใบระกา และงานปูนปั้น	1,000	งาน	451,500.00	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00	
	- งานหิ้วปลอกคลื่นสำเร็จรูป	1,000	งาน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	รวมค่าวัสดุสถาปัตยกรรม	-	-	565,114.41	719,927.92	798.73	46,983.48	766,911.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							766,911.40	

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองแร่เขตพัฒนากรีนฟิลด์เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสุสานตอนตอยพัฒนา หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองหาร อำเภอรัตนวาปี จังหวัดชัยภูมิ ตำบลท่าบอง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดชัยภูมิ ตำบลท่าบอง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร / เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอรัตนวาปี จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					17,670.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								17,670.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

17,670.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	- Consumer Unit	1,000	ตัว	1,841.40	1,841.40	110.00	110.00	1,951.40	
		- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 mm.	82,300	ม.	12.91	1,062.49	12.00	987.60	2,050.09	
		- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 mm.	39,000	ม.	20.79	810.81	14.00	546.00	1,356.81	
		- เต้ารับแบบมีกราด 2 ช่อง	3,000	ชุด	109.74	329.22	0.00	0.00	329.22	
		- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง และบล็อกลอย	1,000	ชุด	71.61	71.61	80.00	80.00	151.61	
		- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง และบล็อกลอย	3,000	ชุด	117.18	351.54	90.00	270.00	621.54	
		- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง และบล็อกลอย	1,000	ชุด	163.68	163.68	100.00	100.00	263.68	
		- ชุดรางมีออน led 18 w	12,000	SET	162.75	1,953.00	115.00	1,380.00	3,333.00	
		- ฝ้าสายล่อฟ้า ขนาด 5/8" ยาว 60 เซ็นติเมตร	1,000	อัน	892.80	892.80	267.00	267.00	1,159.80	
		- สายทองแดงตีเกลียว ขนาด 50 sq.mm	18,460	เมตร	213.16	3,934.93	40.00	738.40	4,673.33	

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แคลมป์จับสายทองแดง	18,000	ตัว	55.80	1,004.40	0.00	0.00	1,004.40	
	- แท่ง Ground rod ขูบทองแดง ยาว 8 ฟุต	1,000	อัน	584.97	584.97	191.00	191.00	775.97	
	รวมค่าวัสดุระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,246.79	13,000.85	1,019.00	4,670.00	17,670.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								17,670.85	

ณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์

13 สิงหาคม 2568 12:17:19