

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองหาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๑,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๙.๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ๐ ถึง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๒๐,๑๓๖.๑๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตามแบบประมาณราคาแนบท้าย
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิทยา ใหม่เพย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายดลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คอนกรีต	กว้าง		
	ชนิดผิวไหล่ทาง	-	กว้าง	-	
แบบเลขที่	ปพ 07/ม.13	ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง	30.00-30.99	บาท / ลิตร	
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
คำนวณราคากลาง	กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	12 มกราคม 2569		

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	454,578.58	1.3642	620,136.10	เงินโอน
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-		- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			620,136.10	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			620,136.10	
	ตัวอักษร (ทกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสิบสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหาร เลขที่ 34/2569 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.30 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางถูกรัง 0-0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ลงวันที่ 12 มกราคม 2569

กรรมการ.....  ผู้เห็นชอบ..... 
 (นายอาคม มะโนราช) (นายวีระชัย กระต่ายทอง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา เทศบาลตำบลหนองหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

กรรมการ.....  ผู้อนุมัติ..... 
 (นายคลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์) (นางสุพิศ เลียรทิพย์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร

ประธานกรรมการ..... 
 (นายวิทยา ใหม่เพ็ญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม






ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		
ปริมาณงาน	ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.30 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 0-0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองหาร	ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง	30.00-30.99 บาท / ลิตร
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	12 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	49.80	119.85	5,968.66	1.3642	163.50	8,142.44
	- งานดินซุด	ลบ.ม.	13.20	142.00	1,874.40	1.3642	193.72	2,557.06
2	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.			-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	49.80	363.93	18,123.89	1.3642	496.48	24,724.61
	- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (expansion joint)	ม.	12.00	255.01	3,060.06	1.3642	347.88	4,174.54
	- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	8.30	68.39	567.61	1.3642	93.29	774.33
4	งานคานคอนกรีต							
	- งานคานคอนกรีต	ม.	12.00	4,307.00	51,683.96	1.3642	5,875.60	70,507.26
5	งานเข็มสะพาน	ต้น	8.00	22,490.00	179,920.00	1.3642	30,680.86	245,446.86
6	งานแผ่น PlanK Girder	งาน	1.00	190,680.00	190,680.00	1.3642	260,125.66	260,125.66
7	งานอื่นๆ							
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	ชุด	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3642	3,683.34	3,683.34
					454,578.58		รวมค่าก่อสร้าง	620,136.10
							คิดเป็นงบประมาณ	620,136.10

ตัวอักษร (- หกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสิบสตางค์ -)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1.36
(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(x)]	=	1.0000
(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = x(4)	=	1.3642

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหาร เลขที่ 34/2569 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.30 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 0-0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ลงวันที่ 12 มกราคม 2569

กรรมการ.....  ผู้เห็นชอบ..... 
 (นายอาคม มะโนราช) (นายวีระชัย กระจ่างทอง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา เทศบาลตำบลหนองหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
 กรรมการ.....  ผู้อนุมัติ..... 
 (นายตลิววัฒน์ เล็กศิริรัมย์) (นางสุพิศ เจริญพิมพ์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร
 ประธานกรรมการ..... 
 (นายวิทยา ไหมเพย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร