

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 640.00 ม. ทน 0.05 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก บ้านดอนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563

แบบเลขที่ ท.1 - 03

ระยะเวลาการก่อสร้าง

45 วัน

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 23.59 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานราดยางแอสฟัลต์	2,560.00	ตร.ม.	6.81	17,433.60	6.22	15,923.20	33,356.80	1.วัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของ
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต - งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม. บนผิวแอสฟัลต์	2,560.00	ตร.ม.	240.86	616,601.60	10.97	28,083.20	644,684.80	พาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน ต.ค.2563 2.ราคาขยงมละตอย จาก กทม. เดือน ต.ค.2563
	รวม							678,041.60	