

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เตาไห หมู่ ๑ ตำบลหนองหาร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. ลักษณะงาน แบบหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก พร้อมระบบกรองน้ำ)
และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง ๒๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๕,๗๕๐.- (-หกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๖๓๕,๗๕๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) _____ - _____ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ตามแบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕ กองช่างแม่ข่าย
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายพุดธิ อุทาเลิศ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเอกสิทธิ์ ตนยอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายอนุชา ทาแท้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลหนองหาร	กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร		
ประเภท	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่เตาไ้	หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	
หน่วยงานประมาณการ	กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร	แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	6	แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง(ค่างาน 1-10)	320,805.38	1.3074	419,420.95	
2	งานครุภัณฑ์(ค่างาน 11)	195,175.00	1.0700	208,837.25	
4	ค่าพัฒนาบ่อ(เป่าล้างบ่อ)	7,500.00	1.0000	7,500.00	
เงินไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			635,758.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			635,750.00	

ตัวอักษร (หกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ใช้สอยรวมทั้งหมด - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์)

นายช่างโยธา

คำ K ใช้สูตร หมวดที่ 1 งานอาคาร

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายพุดมี อุทาเลิศ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเอกลักษณ์ ตนยอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ตนยอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา ทาแท้)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสุพศ เถียรทิม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง

บ้านแม่เต่าไถ

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ

6 มกราคม 2564

แบบเลขที่ 3412010 นามัน ลีตร ละ 24.89 บาท ณ. 6 ม.ค. 2564

ระยะเวลาการก่อสร้าง

120

วัน

176.09 บาท/40 กม. /ลบ.ม. 125.78 บ./ต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,812.00	2,812.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	514.00	514.00	99.00	99.00	613.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ	11 ลบ.พ.	448.00	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ตะปู	8 กก.	32.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.8 ลบ.ม.	1,747.00	10,132.60	306.00	1,774.80	11,907.40	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,892.00	11,352.00	391.00	2,346.00	13,698.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	15.53	838.62	4.10	221.40	1,060.02	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	16.10	4,830.00	3.30	990.00	5,820.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	32.00	352.00	0.00	0.00	352.00	
รวมยอดยกไป				33,203.22		12,499.20	45,702.42	

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณราคาเมื่อ 6 มกราคม 2564 แบบเลขที่ 3412010 นามัน ลีตร ละ 24.89 บาท ณ. 6 ม.ค. 2564 ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน 176.09 บาท/40 กม. /ลบ.ม. 125.78 บ./ต้น									
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมา			33,203.22			45,702.42		
	5. งานโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6ม. dia 3" (คาดน้ำเงิน)	8 ท่อน	1,448.00	11,584.00	0.00	0.00	11,584.00		
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6ม. dia 2 1/2" (คาดน้ำเงิน)	4 ท่อน	1,168.00	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00		
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6ม. dia 2" (คาดน้ำเงิน)	27 ท่อน	841.00	22,707.00	0.00	0.00	22,707.00		
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6ม. dia 1 1/4" (คาดน้ำเงิน)	32 ท่อน	598.00	19,136.00	0.00	0.00	19,136.00		
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ท่อน	579.00	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00		
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	2072.2 กก.	0.00	0.00	10.00	20,722.00	20,722.00		
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อ พีวีซี สีฟ้าชั้น 13.5 dia 3" + ข้อต่ออย่างหนา(ท่อเมนจ่ายน้ำ)	75 ท่อน	531.00	39,825.00	200.00	15,000.00	54,825.00		
6.2	ท่อ พีวีซี สีฟ้าชั้น 13.5 dia 2" (ท่อส่งน้ำสายรอง)	121 ท่อน	228.00	27,588.00	100.00	12,100.00	39,688.00		
6.3	ข้อต่อ 90 พีวีซี สีฟ้า dia. 3"	3 ตัว	39.96	119.88	0.00	0.00	119.88		
6.4	ข้อต่อ 90 พีวีซี สีฟ้า dia. 2"	3 ตัว	22.00	66.00	0.00	0.00	66.00		
6.5	ข้อต่อ 45 พีวีซี สีฟ้า dia. 3"	2 ตัว	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00		
6.6	ข้อต่อ 45 พีวีซี สีฟ้า dia. 2"	2 ตัว	22.00	44.00	0.00	0.00	44.00		
6.7	สามทาง พีวีซี สีฟ้า dia. 3"	1 ตัว	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00		
	รวมยอดยกไป			160,937.10		60,321.20	221,258.30		

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถังสูง ขนาด 10 ซม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแม่เตาไ้

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ

6 มกราคม 2564

แบบเลขที่ 3412010

น้ำมัน ลิตร ละ 24.89 บาท ณ. 6 ม.ค. 2564

ระยะเวลาการก่อสร้าง

120

วัน

176.09 บาท/40 กม. /ลบ.ม. 125.78 บ./ต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			160,937.10		60,321.20	221,258.30	
6.8	สามทาง พีวีซี ลีฟ้า dia. 2"	4 ตัว	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
6.9	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6 ชุด	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12 ชุด	180.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
6.11	ประตูหน้าทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,500.00	3,000.00	75.00	150.00	3,150.00	
6.12	ประตูหน้าทองเหลือง dia 2"	7 ชุด	650.00	4,550.00	75.00	525.00	5,075.00	
6.13	นิปเปิด dia 2"	7 ตัว	33.00	231.00	0.00	0.00	231.00	
6.14	ยูเนียน dia 2"	7 ตัว	150.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
6.15	นิปเปิด dia 3"	1 ตัว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
6.16	ยูเนียน dia 3"	1 ตัว	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
6.17	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายนาน dia 2" (ท่อไม่ซึบน้ำ)	18 ท่อน	230.00	4,140.00	69.00	1,242.00	5,382.00	
	7. งานปูมฉาบ, ตบแต่ง							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	52.00	208.00	115.00	460.00	668.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4 ตร.ม.	35.00	140.00	30.00	120.00	260.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	35.00	2,625.00	38.00	2,850.00	5,475.00	
	รวมยอดยกไป			180,769.10		65,668.20	246,437.30	

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถึงไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เตาไห

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562

แบบเลขที่ 3412010 นามัน ลีตร ละ 24.89 บาท ณ. 6 ม.ค. 2564

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

176.09 บาท/40 กม. /ลบ.ม. 125.78 บ./ต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			180,769.10			246,437.30	
	9 งานโรงสูบน้ำ							
9.1	งานคอนกรีต ขนาด 4.00x4.00x0.15 ม.(1 : 2 : 4)	- ลบ.ม.	1,892.00	-	436.00	-	-	
9.2	ท่อเหล็กถลุงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 นิ้ว ทนมา 2 มม.	1.70 ท่อน	681.00	1,157.70	204.30	347.31	1,505.01	
9.3	ท่อเหล็กถลุงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2 นิ้ว ทนมา 2 มม.	8.00 ท่อน	456.00	3,648.00	136.80	1,094.40	4,742.40	
9.4	ท่อเหล็กถลุงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.5 นิ้ว ทนมา 2 มม.	5.00 ท่อน	342.00	1,710.00	102.60	513.00	2,223.00	
9.5	เหล็ก RB 6 Ø มม.	35.50 กก.	20.44	725.62	4.10	145.55	871.17	
9.6	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีลอนเล็ก	270.00 ฟุต	16.36	4,417.20	4.09	1,104.30	5,521.50	
9.7	กระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม (พร้อมนอตยึด)	40.00 แผ่น	55.00	2,200.00	5.00	200.00	2,400.00	
9.8	ทาสีน้ำมัน	17.00 ตร.ม.	35.00	595.00	38.00	646.00	1,241.00	
9.9	ทรายหยาบรองพื้น	1.60 ลบ.ม.	514.00	822.40	99.00	158.40	980.80	
	10. งานอื่น ๆ							
10.1	เหล็กดัดซี่ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(รองพื้นถึงไฟเบอร์กลาส)	12 ท่อน	593.00	7,116.00	235.00	2,820.00	9,936.00	
10.2	สายเมนไฟฟ้าทองแดง THW 1x35 sq.mm	60 เมตร	90.00	5,400.00	30.00	1,800.00	7,200.00	
10.3	เสา คอ.ร.8เมตร และอุปกรณ์ยึดโยงสาย	1 ต้น	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
10.4	เหล็กดินทองแดงยาว 2.4 ม.+(One time)อุปกรณ์เชื่อมสายกราวด์	2 ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
10.5	สายล่อฟ้า(หัวล่อ+สายทางแดง 50 sq.mm+GROUND ROD)	1 งาน	7,500.00	7,500.00	1,950.00	1,950.00	9,450.00	
10.6	ชุดโคลมแขวน LED หลอดไฟ 8 วัตต์ ชั่ว E27 พร้อมสวิทช์เปิด	1 ชุด	250.00	250.00	115.00	115.00	365.00	
	รวมยอดยกไป			219,311.02		77,362.16	296,673.18	

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถังสูง ขนาด 10 ซม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง 10.3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 6 มกราคม 2564 แบบเลขที่ 3412010 นามัน ลีตร ละ 24.89 บาท ณ. 6 ม.ค. 2564

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน 176.09 บาท/40 กม. /ลบ.ม. 125.78 บ./ต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			219,311.02			77,362.16	296,673.18
10.7	งานรั้วลวดหนาม 36 ม. ประตูเหล็กบานเลื่อน กว้าง 4 ม.1 บาน	1 งาน						
	- งานดินชุด	3.00 ลบ.ม.				398.00	1,194.00	1,194.00
	- เสกรู คอนกรีตอัดแรงท้องปลิง ยาว 2.10 เมตร	21.00 ต้น	110.00	2,310.00	50.00	1,050.00	3,360.00	
	- ลวดหนาม ชูบักลวดไนซ์ เบอร์ 14	252.00 เมตร	3.00	756.00			756.00	
	- ค่าแรงคอนกรีต	2.00 ลบ.ม.			360.00	720.00	720.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	13.00 ถุง	134.50	1,748.50			1,748.50	
	- หิน	2.00 ลบ.ม.	580.00	1,160.00			1,160.00	
	- ทรายหยาบ	1.00 ลบ.ม.	370.00	370.00			370.00	
	- ตอม่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส คสล. ยาว 2.50 เมตร 6 x 6 นิ้ว	2.00 ต้น	350.00	700.00	105.00	210.00	910.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนไฟ 2.0 มม. ขนาด 2" x 2"	2.00 เส้น	358.00	716.00	100.00	200.00	916.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	4.80 ตร.ม.	35.00	168.00	30.00	144.00	312.00	
	- ล้อ ขนาด 1 นิ้ว	2.00 ชุด	32.00	64.00	10.00	20.00	84.00	
10.8	อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
10.9	เหล็ก GS. Dia.2" (แม่แบบดี)	5 ท่อน	841.00	4,205.00	252.30	1,261.50	5,466.50	
10.10	เหล็ก GS. Dia.3/4" (ชนับไม้ดี)	3 ท่อน	368.00	1,104.00	110.40	331.20	1,435.20	
10.11	ชุดแอร์เจเตอร์	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	รวมเงิน			237,112.52		83,692.86	320,805.38	

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถึงไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมระบบกรองน้ำ และท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทาง 280 เมตร จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

10.3

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ

6 มกราคม 2564

แบบเลขที่ 3412010 นามัน ลีตร ละ 24.89 บาท ณ. 6 ม.ค. 2564

ระยะเวลาการก่อสร้าง

120

วัน 176.09 บาท/40 กม. /ลบ.ม. 125.78 ป./ตัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			237,112.52			320,805.38	
	รวมเงิน			237,112.52			320,805.38	
	คิดเป็นเงินค่างาน			237,112.52			320,805.38	
11. งานครุภัณฑ์								
11.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5 kW)	1 เครื่อง	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00	
	พร้อมตู้ควบคุม							
11.2	สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ยาว 50 เมตร	1 ม้วน	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
11.3	เครื่องสูบน้ำท่อโขงขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5kW) + ตู้ควบคุม	1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
11.4	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร	7 ถัง	9,300.00	65,100.00	500.00	3,500.00	68,600.00	
11.5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	6,500.00	6,500.00	200.00	200.00	6,700.00	
11.6	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
11.7	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
11.8	ถังกรองน้ำเหล็กหนา 4.5 มม ขนาด ศก. 0.80 ม. พร้อมสารกรอง	1 ถัง	50,000.00	50,000.00	3,500.00	3,500.00	53,500.00	
11.9	สวิทช์ลูกลอย	3 ตัว	900.00	2,700.00	125.00	375.00	3,075.00	
11.10	ตู้เมนใหญ่ MDB รุ่นเมน100A ถูกย่อย 4 ตัว สำหรับหม้อแปลง	1 ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	50KVA 3phase 4 สาย22KV24KV33KVพร้อมบัสบาร์							
	และชุดคอนโทรล-แผงหลักดินทองแดงยาว 2.4 ม.							
	คิดเป็นเงินค่างาน			182,100.00			195,175.00	